

FormularF2

FORMULARUL F2
CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte Obiect CENTRU_MILITAR_JUD__HD Pagina 1

NR. CRT.	NR. CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	VALOARE mln LEI	exc mln EUR	inclusiv TVA
0	1	2	3	4	
Lucrari de constructii					
1		Deviz IMPREJMUIRE_ELEM_PREFABRICATE			
2		Deviz SARPANTA_PAVILION_M			
		TOTAL			
Montaj utilaje si echipamente tehnologice					
		TOTAL			
Procurare					
		TOTAL			
TOTAL (exc TVA)					
TAXA PE VAL. ADAUGATA					
TOTAL (inclusiv TVA)					

curs referinta 1EUR=4,44591lei, data: ofertant,
Protectant,



DEVIZ ANALITIC IMPREJMUIRE_ELEM__PREFABRICATE

Investitie

Data:

Obiect CENTRU_MILITAR_JUD__HD

Deviz IMPREJMUIRE_ELEM__PREFABRICATE

Proiectant:

Beneficiar:

Executant :

NUMAR CURENT	SIMBOL LISTE	ARTICOL ANEXE D E N U M I R E A R T I C O L	U.M.	CANTITATEA	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJE PU TRANSP.CF GR.MAT./U.M.	V A L O R I T O T A L E GREUT.TOTALA(T)
1		2		3	4	5
1	CO05C1	M IMPREJMUIRI DIN PREFABRICATE DE BETON ARMAT CU H=1,90M FORMATE DIN 3 PLACI PII SI UNA TI6		95,000		
3	2101121	MC MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030		0,300		
4	TSA02G1	MC SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ .MIJ.SI F.COEZ.ADINC.1,5M T.F. TARE		5,730		
5	CA01A1	MC TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII CONTINUE IZOLATE SI CU VOLUM 3MC		5,730		
6	2100933	MC BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622		6,000		
7	3700168	KG BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 2 X200 OL37-1N		150,000		
8	RPCS09XC	M IMPREJM.SARMA GHIMPATA ZINCATA IN FIRE ORIZ.LA 20 CM,SI 2DIAG/PAN,PE BULUMACI D=15CM, INTERAX		95,000		
9	TRB05B29	T TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERIALE PESTE 25 KG DISTANTA 90M		3,280		

DEVIZ ANALITIC IMPREJMUIRE_ELEM__PREFABRICATE

Pagina 2

1		2		3	4	5
10	TRA01A10P	T		11,200		

DevizAnalitic

	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	
11	TRA06A05 T TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5 SMC DIST.=5 KM	6,000
12	NP-19525010 BUC STILPI B.A.IMPREGM.TIP S 11C 1SART 19 451.6 L=2 9M RECTANGUL CU CIRLIGE PTR.6	39,000
13	6426696 BUC PLACA PLINA PT IMPREJMUIRI P1 - 40X5X243-BA IPCT 1204	190,000
14	6426684 BUC GRINDA SOCLU PREF.BA IMPREGM. TIP CSB 240X20X10	38,000

GREUTAT	TRANSPORT	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJE	TOTAL
---------	-----------	-----------	----------	---------	-------

- TRANSPORT CF
- ARTICOLE TRA

DEVIZ ANALITIC IMPREJMUIRE_ELEM_PREFABRICATE

Pagina 3

- Transport materiale (LEI/T)
- Cota aprovizionare
- Contributie asigurari sociale
- Ajutor somaj
- Fond pentru sanatate
- Accidente si boli profesionale
- Fond garantare creante salariale
- Indemnizatii concedii
- Fond ITM
- Cheltuieli indirecte
- Profit

TOTAL
- Taxa pe valoare adaugata
TOTAL (inclusiv TVA)

Beneficiar,

ofertant,



DEVIZ ANALITIC SARPANTA_PAVILION_M
 Investitie
 Obiect CENTRU_MILITAR_JUD__HD
 Deviz SARPANTA_PAVILION_M
 Proiectant:
 Beneficiar:
 Executant :

Data:

NUMAR CURENT	SIMBOL LISTE	ARTICOL ANEXE D E N U M I R E A R T I C O L	U.M.	CANTITATEA	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJE PU TRANSP.CF GR.MAT./U.M.	V A L O R I T O T A L E GREUT.TOTALA(T)
1		2		3	4	5
1	CB04A1	MP COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CU H 20M LA PLACI SI GRINZI		9,740		
2	CA07G1	MC TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H 15M IN PERETI SI DIAFRAGME		1,000		
3	TRA06A10	T TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5 SMC DIST.=10KM		2,400		
4	CE17A1	MP SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI USOARE		206,500		
5	2908749	MC GRINZI RASIN.CU 4 FETE PLANE GROS=10 12-35 35 L=4-6M		8,180		
6	CE18A1	MP ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE		206,500		
7	RPCH09XD	M PAZIE SIMPLA DIN SCANDURI RASINOASE CU LUNGIME>5 M		24,400		
8	IZF06A1	MP HIDROIZOLATII EXECUTATE LA RECE LA ACOPERISURI CU PANTE PESTE 40		206,500		

DEVIZ ANALITIC SARPANTA_PAVILION_M

Pagina 2

1		2		3	4	5
9	CE20A1	MP		206,500		

DevizAnalitic

	RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE CAPRIORI DE BETON SAU METALICI				
10	TRB05A12 T TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M	8,000			
11	CZ0302A1 KG CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM	144,000			
12	CC02B1 KG MONT ARMAT LA CONSTR H 35M DIN BARE D 12MM IN PE RETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC	144,000			
13	NL-1001201 MC BETON DE CIMENT, CLASA C16/20(B250)	1,000			
14	6716779 MP FOLIE IMPERMEABILA PT ACOPERIS TIGLE BETON BRAMAC	206,500			
15	TRA01A10 T TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	8,000			
16	CE13A1 M JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU D=15CM	43,700			
17	CE14A1 M BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0, 5MM CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=15 4CM	20,000			
18	NL-GB06A1 PER CONEXPAND M8X70	30,000			
☞DEVIZ ANALITIC SARPANTA_PAVILION_M					Pagina 3
1	2	3	4	5	
19	CE05D1 MP INVELITORI DIN TABLA ZINCATA ONDUL.SAU CUTATA FIXATE CU	206,500			

DevizAnalitic

	SURUBURI AUTOFILETANTE CUSUTE NITURI POP	
20	1100031 MP TABLA CUTATA	206,500

GREUTAT	TRANSPORT	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJE	TOTAL
---------	-----------	-----------	----------	---------	-------

- TRANSPORT CF
 - ARTICOLE TRA
-
- Transport materiale (LEI/T)
 - Cota aprovizionare
 - Contributie asigurari sociale
 - Ajutor somaj
 - Fond pentru sanatate
 - Accidente si boli profesionale
 - Fond garantare creante salariale
 - Indemnizatii concedii
 - Fond ITM
 - Cheltuieli indirecte
 - Profit
- TOTAL
- Taxa pe valoare adaugata
 - TOTAL (inclusiv TVA)

Beneficiar,



ofertant,