

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE MANSARDA AMBULATORIU
LA ISU
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 620101 REZISTENTA

Categoria de lucrari: 0062

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                A R T I C O L  PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.    T O T A L  =
=====

```

001 RPCJ16C1 [1] M 14.000
REP.CRAPATURILOR DIN TENC.INT LA PERETI,
SCLIVISITE EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT
MARCA M100-T

001 2101183 M.C. 0.200
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

002 RPCH08B1 MP. 180.000
REPARATII LA ELEMENTE DE SARPANTA
DETERIORATE PRIN SUSTINERE COAME SI PANE
*

003 RPCH19A2 [1] MP. 82.000
PLANSEE DIN GRINZI RASIN.CU DESCH.MAX.4M
LA CLADIRI OBISNUITE

003 3270779 BUC. 52.000
HOLSURUB + DIBLU PT BCA

003 3270784 M.C. 0.810
LEMN DE RASINOASE ECARISAT CLASA DE
REZISTENTA C 24

003 3270786 BUC. 48.000
CONECTORI DIN OTEL ZINCAT PENTRU LEMN
TIP SUPORT GRINDA

004 RPCI06A1 [2] MP. 78.000
REPARATII LA INVELITORI DIN TIGLA BETON

005 CN32H# [1] MP. 180.000
VOPSIREA LEMNULUI CU SOLUTII IMPOTRIVA
CIUPERCILOR

006 RPCR41A1 MP. 180.000
IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
CONTRA INCEND.*

007 RPCH11D1 [1] MP. 34.000
REP.LA STREASINA DIN SCIND.DE RASIN.DE
24MM PRIN INLOC AST.CU SCIND.FALT.
GELUITE

008 RPCR36A1 MP. 34.000
VOPSITUL TAVANELOR LAMBRIURILOR SI AL
STREASINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI
*

009 TRA01A10 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- GARANTARE SALARII
- SANATATE
- CONCEDII SI IND.
- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC TOTAL IDEA CONCEPT SRL
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE MANSARDA AMBULATORIU
LA ISU
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 620102 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0062

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	CQ02D+	MP.	106.000			
	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 15 mm grosime, intr-un strat (1+1) Montant CW 75, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 105 mm					
001	3270846	MP.	216.240			
	PLACA RFI 15 MM IGNIFUGA					
001	3270847	MP.	106.000			
	VATA TIP RIGIPS 80 MM					
002	CQ02G+	MP.	32.000			
	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 15 mm grosime, intr-un strat (1+1) Montant CW 100, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 130 mm					
002	3270846	MP.	65.280			
	PLACA RFI 15 MM IGNIFUGA					
002	3270885	MP.	32.000			
	VATA TIP RIGIPS 100 MM					
003	CD24A1%	[1] MP.	18.000			
	PLACARE GHENA DE INSTALATII CU GIPSCARTON DISTANTA INTRE MONTANTI 1 M SI rf 30 MIN					
004	CF01A1	MP.	110.000			
	TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME					
004	2101183	M.C.	1.980			
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030					
005	CB47D1	MP.	110.000			
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H=7-1					
006	CF08A#	MP.	110.000			
	Glet de var aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafete elemente beton, pereti, stalpi, tavane, cu pasta 100 kg					
007	CD23A%	[1] MP.	149.000			
	TAVANE SUSPENDATE DIN GIPS CARTON PE SCHELET DE SUSTINERE METALIC 1 PLACA RF DE 12.5 MM REZISTENTA FOC 30 MIN					
007	3270846	MP.	156.500			
	PLACA RFI 15 MM IGNIFUGA					

007 3270889 MP. 156.500
VATA TIP RIGIPS 150 MM

008 CD23A% [2] MP. 21.000
TAVANE SUSPENDATE DIN GIPS CARTON PE
SCHELET DE SUSTINERE METALIC 1 PLACA RBI
9 MM REZISTENT LA UMEZEALA

008 3270888 MP. 21.000
PLACA ANTIUMEZEALA RBI 12,5(1,2X2M)
RIGIPS

009 IZF10C1 [3] MP. 170.000
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI DIN POLISTIREN CELULAR.
..SUPR VERT SAU INCL >40% LIPIT MAST
BITUM

009 3270858 MP. 172.000
POLISTIREN 8 CM EXPANDAT

010 CN04B1 [1] MP. 520.000
VOPSITORII LA INTERIOR CU VOPSEA
LAVABILA

010 3270891 KG 52.000
GRUND AMORSA

010 3270890 KG 156.000
VOPSEA LAVABILA INTERIOR ALBA

011 TE06C1 MP. 140.000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM
OCHIURILE 100X100MM

012 CG01D1 MP. 140.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

012 3270795 M.C. 4.340
SAPA DE EGALIZARE PE BAZA DE CIMENT

013 CI05A# MP. 30.000
Placaj gresie ceram, fixate cu adeziv,
incl rostuire cu chit, supraf plane la
pereti, stalpi si grinzi, la interior, care
impun cerinte

013 3270050 KG 90.000
ADEZIV PENTRU FAIANTA SI GRESIE PENTRU
INTERIOR

013 3270063 MP. 32.100
PLACI GRESIE

013 3270859 BUC. 600.000
DISTANTIERI PENTRU FAIANTA SI GRESIE
MODEL M8

014 CI05C1 [1] MP. 65.000
PLACAJ CU PLACI CESAROM LA INTERIOR SI
EXTERIOR 20X20-40X40MM INTR-UNA SAU MAI
MULTE CULORI SI DESENE

014 3270070 MP. 67.600
FAIANTA

014	3270050	KG	195.000	ADEZIV PENTRU FAIANTA SI GRESIE PENTRU INTERIOR
015	CG02F1	[1] MP.	110.000	PARDOSILI DIN PARCHET LAMINAT
015	3270060	MP.	115.499	PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS
016	CK03B1	[1] MP.	19.740	USI INTERIOARE PVC
016	3270058	MP.	19.740	USA PVC
017	CK19A#	[1] MP.	11.500	Ferestre aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, suprafata tocului <= 3,00 mp, la ctii cu H<= 35 m
017	3270861	MP.	11.500	FERESTRE ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN
018	CK01B#	[1] BUC.	2.000	FEREASTRA MANSARDA TIP VELUX
018	3270862	BUC.	2.000	FEREASTRA DE MANSARDA TIP VELUX
019	CK09A1	[3] M	18.000	GLAFURI DIN TABLA TRATATA ANTICOROZIV
020	TRA01A10	TONA	3.000	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- GARANTARE SALARII
- SANATATE
- CONCEDII SI IND.
- FOND DE RISC

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Total cheltuieli directe:					

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC TOTAL IDEA CONCEPT SRL
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE MANSARDA AMBULATORIU
LA ISU
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 620103 INSTALATII SANITARE INTERIOARE

Categoria de lucrari: 0062

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 SC07A1	BUC.	3.000			
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA					
001 2442288	BUC.	3.000			
LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540					
001 4203478	BUC.	6.000			
CONSOLA CU UN BRAT EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343					
002 SC31A1	BUC.	3.000			
VENTIL DE SCURGERE TIP...					
002 4203337	BUC.	3.000			
VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" CU RACORD S9610					
003 SC19A1	[1] BUC.	3.000			
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR DE PORTELAN SANITAR					
003 4202761	BUC.	3.000			
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1" S 9611					
004 SD06A1	BUC.	3.000			
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI					
004 4201377	BUC.	3.000			
BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR ALAMA 1/2" JET PERLATOR S8732					
004 4121600	BUC.	6.000			
RACORD FLEXIBIL 1/2"					
005 SD05A1	BUC.	6.000			
ROBINET PENTRU LAVOAR TIP...,AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI					
005 4202072	BUC.	6.000			
ROBINET LAVOAR ALAMA CROMAT 1/2" STEA AMESTEC STATIV S2581					
006 SC37A1	[1] BUC.	1.000			
SPALATOR SIMPLU PT VASE MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN					
006 4200357	BUC.	1.000			
@SPALATOR SIMPLU INOX 800X500 COD 80CH0001					

=====

007	SC31A1	BUC.	1.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...			
007	4203337	BUC.	1.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1" CU RACORD S9610			
008	SC19A1	[2] BUC.	1.000
SIFON ALAMA PENTRU SPALATOR			
008	4202761	BUC.	1.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1" S 9611			
009	SD06A1	[3] BUC.	1.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU SPALATOR AVIND D=1/2 TOLI			
009	4201432	BUC.	1.000
BATERIE AMESTECATOARE SPALATOR AM 1/ 2TOLI 4309 FARA PERLATOR			
009	4121600	BUC.	2.000
RACORD FLEXIBIL 1/2"			
010	SD05A1	BUC.	2.000
ROBINET PENTRU LAVOAR TIP..., AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI			
010	4202034	BUC.	2.000
ROBINET SPALATOR ALAMA CROMAT 1/2" STEA ALAMA S2581			
011	SC02A#	[1] BUC.	3.000
CADITA PENTRU DUS			
011	3270788	BUC.	3.000
CADA -DUS			
011	4203352	BUC.	3.000
@VENT SC+SIF CADA CU PREAPLIN PVC DN1"1/ 4 COD 41092340			
012	SD03A1	BUC.	3.000
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL, DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE LEMN PE ZID.CARAMID			
012	4201407	BUC.	3.000
@BAT MONO+FIL DUS+CADA "LEADER MIX" ALBA COD 42L07100			
013	SC19A1	[3] BUC.	3.000
SIFON ALAMA PENTRU CADA DUS			
013	4203159	BUC.	3.000
@SIF+VENTIL+PREAPLIN PT CADA BOIRA DN 1"1/2 COD M412			
014	SC13A1	BUC.	3.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP ...			

=====
014 2442757 BUC. 3.000
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

014 3270789 BUC. 3.000
RACORD FLEXIBIL 3/8" 70 CM

015 SC18A1 [1] BUC. 3.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET CU CAPAC

016 SC16D1 [1] BUC. 3.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC MONT LA
SEMIINALTIME,CU DIBL DE LEMN PE ZID DE
CA

017 SC25B1 BUC. 3.000
ETAJERA DIN SEMICRISTAL CONSOLE
NICHELATE TIP

017 4200353 BUC. 3.000
ETAJERA CROMATA

017 4203595 GARN. 3.000
CONSOLA ALAMA NICHELATA CU GALERIE S
3343

018 SC26A1 BUC. 3.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.400X500MM

019 SC30A1 [1] BUC. 3.000
SUPORT PT.HIRTIE

020 SC28B6 [1] BUC. 3.000
MONTAT DOZATOR SAPUN LICHID

020 3270863 BUC. 3.000
DOZATOR SAPUN LICHID SD300

021 SC28B7 [1] BUC. 3.000
PORTSAPUN DUBLU CADA CROMAT

022 SB44B1 BUC. 3.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 50MM,SIMPLU

023 SD13A1 BUC. 20.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

023 4204194 BUC. 20.000
ROBIN CU SFERA PT MONTAJ INGROPAT,
PARGHIE MANEVRA D = 1/2"

024 SD13B1 BUC. 12.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''

024 4204195 BUC. 10.000
ROBIN CU SFERA PT MONTAJ INGROPAT,
PARGHIE MANEVRA D = 3/4"

=====

024	4500877	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

@ROBINET GOLIRE CEP DOP+PORTFURTUN DN3/
4" COD 40820476

025	SA14B#	M	30.000
-----	--------	---	--------

TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=
20 MM

025	3270894	M	30.600
-----	---------	---	--------

TEAVA PPR 20 MM CU VALROM

025	6719485	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
20 MM

025	6719493	BUC.	6.300
-----	---------	------	-------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20
MM

025	6719513	BUC.	1.200
-----	---------	------	-------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 20 X 16 MM

025	6719477	BUC.	1.200
-----	---------	------	-------

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 20 MM

025	6719533	BUC.	30.000
-----	---------	------	--------

RACORD DREPT POLIPROPILENA D=16 MM X 3/
8"

025	AUT3000	ORA	0.618
-----	---------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

026	SA14C#	M	60.000
-----	--------	---	--------

TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D=
25 MM

026	3270895	M	61.200
-----	---------	---	--------

TEAVA PPR 25 MM CU VALROM

026	6719486	BUC.	7.200
-----	---------	------	-------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
25 MM

026	6719494	BUC.	11.400
-----	---------	------	--------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 25
MM

026	6719515	BUC.	2.400
-----	---------	------	-------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 25 X 20 MM

026	6719478	BUC.	2.400
-----	---------	------	-------

MUFA POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL
EXTERIOR 25 MM

026	AUT3000	ORA	1.314
-----	---------	-----	-------

APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

027	SB08A#	M	6.000
-----	--------	---	-------

TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN
=32 MM

=====

027	3270896	M	6.210
-----	---------	---	-------

TEAVA PPR 32 MM CU VALROM

028	SB08C#	M	25.000
-----	--------	---	--------

TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN
=50 MM

028	3270897	M	25.750
-----	---------	---	--------

TEAVA PPR 50 MM CU VALROM

029	SB08E#	M	30.000
-----	--------	---	--------

TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN
=110 MM

029	3270898	M	30.900
-----	---------	---	--------

TEAVA PPR SIMPLU110MM (PN=20 BARI)

030	SB05E#	M	6.000
-----	--------	---	-------

TEAVA PVC (U) PT CANAL,IMBIN PRIN
LIPIRE,MONT APARENT SAU INGROP SUB
PARDOSEALA, DN=110 MM

030	6700303	M	6.180
-----	---------	---	-------

TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS
6675/2

031	SB09C#	BUC.	42.000
-----	--------	------	--------

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=50MM

031	6704177	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

RAMIF SIMPLA MAT PLAST (PE,PP,PP-R,ETC)
CANAL,IMBIN GARN CAUC D=50 MM

031	6721013	BUC.	36.000
-----	---------	------	--------

COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF,
D = 50 MM

032	SB09E#	BUC.	19.000
-----	--------	------	--------

PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

032	6704179	BUC.	5.000
-----	---------	------	-------

RAMIF SIMPLA MAT PLAST (PE,PP,PP-R,ETC)
CANAL,IMBIN GARN CAUC D=110 MM

032	6704144	BUC.	14.000
-----	---------	------	--------

COT MAT PLAST (PE,PP,PP-R,ETC) CANAL,
IMBIN GARN CAUC D=110 MM

033	SB21A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D= 50 MM

034	SB21C1	BUC.	3.000
-----	--------	------	-------

PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

035	SA43D1	BUC.	30.000
-----	--------	------	--------

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&
MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.
AVIND D= 3/4 TOL

036	IZH22A1	[2] M	90.000
-----	---------	---------	--------

IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN
VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80
MM.

036 2609456 M 92.700
@COCHILIE VATA MINERALA VILLAS DN 27 G=
30 NECASERATA

037 TSA02E1 M.C. 6.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.MIJL.

038 ACE08A1 M.C. 1.800
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

039 TSD01B1 M.C. 1.800
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

040 TSD04A1 M.C. 1.200
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

041 TSE01B1 100 MP. 0.010
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU

042 SF02A1 M 90.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

043 ACE07A1 100 M. 90.000
SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50

044 IZH01B1 [2] M 50.000
IZOLAREA CU VATA MINERALA 10 CM GROS PT
CONDUCTE CANALIZARE 110 SI 50 MM

045 TRA02A10 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-GARANTARE SALARII
-SANATATE
-CONCEDII SI IND.
-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL

PROIECTANT
SC TOTAL TRIEA CONCEPT SRL
DEVIZIER CONCEPT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE MANSARDA AMBULATORIU
LA ISU
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 620104 INSTALATII DE INCALZIRE

Categoria de lucrari: 0062

=====						
NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=
=====						
001	IB06A1#	BUC.	2.000			
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND						
LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV						
001	5709072	BUC.	2.000			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI						
L=400						
002	IB06A1#	BUC.	2.000			
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND						
LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV						
002	5709074	BUC.	2.000			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI						
L=600						
003	IB06A1#	BUC.	1.000			
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND						
LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV						
003	5709076	BUC.	1.000			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI						
L=800						
004	IB06A1#	BUC.	5.000			
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND						
LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV						
004	5709078	BUC.	5.000			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI						
L=1000						
005	IB06B1#	BUC.	1.000			
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND						
LUNGIMEA DE 1001-1500 MM						
005	5709080	BUC.	1.000			
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI						
L=1200						
006	ID01A1#	BUC.	11.000			
ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ PENTRU						
INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU						
DIAMETRUL 3/8"...1/2"						
006	4507205	BUC.	11.000			
@ROBINET COLTAR DUBLU REGLAJ DN 1/2" COD						
40050405						
007	ID01A1#	BUC.	11.000			
ROBINET CU VENTIL CU DUBLU REGLAJ PENTRU						
INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU						
DIAMETRUL 3/8"...1/2"						
007	4507209	BUC.	11.000			
@ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2" COD						
40120408						

=====

008	IC35B1#	M	80.000
-----	---------	---	--------

TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA
LA LEG.CORP.APARATELOR DE INCALZIRE IN
INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE
20 MM

008	6716501	M	82.400
-----	---------	---	--------

TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE
ALUMINIU (PP-AL) DN=20 MM

009	IC35C1#	M	50.000
-----	---------	---	--------

TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA
LA LEG.CORP.APARATELOR DE INCALZIRE IN
INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU DIAM.EXT. DE
25 MM

009	6716502	M	51.500
-----	---------	---	--------

TEAVA DIN POLIPROPILENA CU FOLIE
ALUMINIU (PP-AL) DN=25 MM

010	IC37B1#	BUC.	70.000
-----	---------	------	--------

PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 2
IMBINARI DIN PE IMBIMATE RPIN PRESARE CU
INFILETARE CU TEAVA DIN PE ARMATA CU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 20 MM

010	6719493	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20
MM

010	6719485	BUC.	50.000
-----	---------	------	--------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
20 MM

011	IC37C1#	BUC.	70.000
-----	---------	------	--------

PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 2
IMBINARI DIN PE IMBIMATE RPIN PRESARE CU
INFILETARE CU TEAVA DIN PE ARMATA CU
DIAMETRUL EXTERIOR DE 25 MM

011	6719515	BUC.	20.000
-----	---------	------	--------

REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 25 X 20 MM

011	6719494	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 25
MM

011	6719486	BUC.	40.000
-----	---------	------	--------

COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
25 MM

012	ID04A1#	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE
PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA
CU DIAMETRUL DE 1/2"-1"

012	7344029	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1/2"
COD 40540424

013	ID04A1#	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE
PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA
CU DIAMETRUL DE 1/2"-1"

013	7344058	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 3/4"
COD 40550424

014	ID14A1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/
2''

=====

014 3270867 BUC. 2.000
ROBINET GOLIRE CU SFERA 3/4''

015 IC35E1 BUC. 65.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 TOLI

016 IC39B1 BUC. 10.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=1 1/4 TOLI

017 IC39A1 BUC. 10.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=1 TOLI

018 CL18A# KG 10.000
Confectii metalice diverse din profile
lamine,tabla, tabla striata,otel
beton, tevi pt sustineri sau acoperiri,
inglobate total s

018 6309886 KG 10.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

018 5900696 KG 0.050
ELECTROD SUD.OL. S 1125/2 E43.2 D=2,00
MM INV R 1.2

019 IE01C1# MP. 130.000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA
PRESIUNE A INSTALATIEI DE INCALZIRE
CENTRALA CU SUPRAFATA TOTALA A
CORPURILOR DE INCALZIRE 201-500 MP

020 IE02C1# MP. 130.000
EFECTUAREA PROBEI DE DILATARE-
CONTRACTARE SI DE FUNCTIONARE A
INSTALATIEI DE INCALZIRE CENTRALA CU
SUPRAFATA TOTALA A CORPURILOR DE
INCALZIRE 201-500 MP

021 TRA02A10 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-GARANTARE SALARII
-SANATATE
-CONCEDII SI IND.
-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC TOTAL IDEAL CONCEPT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE MANSARDA AMBULATORIU
LA ISU
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 620105 MONTAJ UTILAJ

Categoria de lucrari: 0062

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 VC07B1# [1] BUC.		6.000			
MONTARE APARAT AER CONDITIONAT 12000 BTU					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- GARANTARE SALARII
- SANATATE
- CONCEDII SI IND.
- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL CU TVA

PROIECTANT
SC TOTAL IDEA CONCEPT SRL
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE MANSARDA AMBULATORIU
LA ISU
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 620106 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0062

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=	
=====						
001	EA01A1	M		90.000		
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=13MM						
002	EA01A2	M		192.000		
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM						
003	EA01B1	M		27.000		
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM						
004	EA01B2	M		18.000		
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=32MM						
005	EA12A1	M		75.000		
TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER(SPD) 13,5-2						
005	7356513	M		76.875		
TUB METALIC FLEXIBIL PROTEJAT NEETANS TIP SPD-ROMAN D=15 MM						
006	EA17A1	BUC.		27.000		
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA R +TV SI RAMIFIC.CIRC.E						
007	EA17B1	BUC.		6.000		
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIPP MARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE						
008	EB02A1	M		280.000		
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP						
008	4826880	M		288.400		
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865						
009	EB02A1	M		570.000		
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP						
009	4826892	M		587.100		
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865						
010	EB02A1	M		87.000		
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP						
010	4826907	M		89.610		
CONDUCTOR FY 1X 4 S 6865						

=====
011 EB02B1 M 80.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA 6- 10 MMP

011 4826921 M 82.400
CONDUCTOR FY 1X 10 S 6865

012 EB02C1 M 20.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA 16 MMP

012 4832566 M 20.600
CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D=16 MMP

012 5207017 BUC. 1.000
CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE
ALUMINIU 3X16 MMP

013 EB15A1 BUC. 11.000
NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE
ELECTRICE

013 6719689 BUC. 11.000
ETICHETE TUBULARE PVC

014 EC05A1 M 63.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

014 3270868 M 64.259
CABLU CYY-F 3 X 1.5 MMP

015 EC10A1 M 53.000
SCOATEREA INVELIS.IUTA DE PE CABLURI,
CONDUCTE <35MMP

016 EC12C1 BUC. 34.000
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
COND.CU. <4X10MMP

017 ED01A1 BUC. 4.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

017 5500732 BUC. 4.000
INTRERUPTOR CUMPARA PE TENCUIALA SIMBOL
0186 250V 10A

018 ED01A1 BUC. 2.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

018 3270869 BUC. 2.000
INTRERUPATOR CU REVENIRE

019 ED01B1 BUC. 6.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT

019 3270870 BUC. 6.000
INTRERUPATOR DUBLU

=====

020	ED03A1	BUC.	2.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE, CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR. IMPERMEABILA			
020	3270871	BUC.	2.000
COMUTATOR CAP SCARA ALB			
021	ED03A1	BUC.	1.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT, DE SERIE, CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR. IMPERMEABILA			
021	3270872	BUC.	1.000
COMUTATOR CRUCE			
022	ED02G1	BUC.	1.000
INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI 0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU			
022	3270873	BUC.	1.000
INTRERUPATOR AUTOMAT C/4P/40A/6KA			
023	ED08A1	BUC.	19.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE			
023	3270875	BUC.	19.000
PRIZA 2P+PE DUBLA MONTATA IN DOZA DE APARAT ST			
024	ED08A1	BUC.	4.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE			
024	3270874	BUC.	4.000
PRIZA 2P+PE SIMPLA ETANSA			
025	ED20A1	BUC.	4.000
LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW, LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU			
026	EE10H1	BUC.	2.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU BAT.SEMIUSC.DIBLURI LEMN			
026	5105714	BUC.	2.000
CORP ILUMINAT INCANDESCENT ANTIEXPLOZIV PT ANTIGRIZUTOS+NIPLU AI 100			
026	3270876	BUC.	2.000
CORPURI PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA 1X18W 1 H			
027	EE12B1	BUC.	3.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC			
027	3270877	BUC.	3.000
CORP FIDA 11 1X18W			
028	EE12B1	BUC.	4.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC			

=====

028	3270878	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

CORP DE ILUMINAT TIP FIPAD ETANS IP65
1X18W HRZ

029	EE12B1	BUC.	2.000
-----	--------	------	-------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

029	3270879	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

CORP DE ILUMINAT TIP FIPAD ETANS IP65
2X18W HRZ

030	EE12B1	BUC.	7.000
-----	--------	------	-------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

030	3270880	BUC.	7.000
-----	---------	------	-------

CORP DE ILUMINAT INTERIOR FIRA 03 LC
2X18W SP, 21372013, ELBA

031	EE12B1	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

031	3270882	BUC.	6.000
-----	---------	------	-------

CORP DE ILUMINAT INTERIOR FIRA-11 LINEXA
R 2X36W, 21142190, ELBA

032	EE08XA	BUC.	22.000
-----	--------	------	--------

ACCESORII PT.CORPURI DE ILUMINAT
FLUORESCENTE; LAMPA FLUORESCENTA

032	3270883	BUC.	22.000
-----	---------	------	--------

LAMPA FLUORESCENTA 18W

033	EE08XA	BUC.	12.000
-----	--------	------	--------

ACCESORII PT.CORPURI DE ILUMINAT
FLUORESCENTE; LAMPA FLUORESCENTA

033	3270884	BUC.	12.000
-----	---------	------	--------

LAMPA FLUORESCENTA 36 W

034	EE08XB	BUC.	34.000
-----	--------	------	--------

ACCESORII PT.CORPURI DE ILUMINAT
FLUORESCENTE; STARTER.

034	5106598	BUC.	39.100
-----	---------	------	--------

STARTER PENTRU TUB FLUORESCENT 250V 40W
CS

035	EI05A1	M	182.000
-----	--------	---	---------

ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI
COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM

036	EI05B1	M	45.000
-----	--------	---	--------

ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI
COND.PUNTE 1 TUB CU D:21-50MM

037	EF02A1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA
MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.
<0,30MP

037	7349003	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS
5358-56

=====
038 EF09A1 BUC. 25.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
<10MMP

039 EF09B1 BUC. 8.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
10 SAU 16MMP

039 5204077 BUC. 8.000
PAPUCI ALUMINIU 120MMP PRESAT

040 EF09B1 BUC. 2.000
RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.
10 SAU 16MMP

040 5204089 BUC. 2.000
PAPUCI ALUMINIU 150MMP PRESAT

041 EH01A1 BUC. 1.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

042 EH04A1 BUC. 13.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP.
ACT.,REOST.

043 EH04E1 BUC. 10.000
INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A
RELEELOR UNITARE

044 EH05A1 BUC. 1.000
INCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6
CIRCUITE

045 EH07A1 KWH. 126.000
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

046 EH10XA BUC. 2.000
VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT,
CONSTIND DIN:VERIFICAREA CIRCUITELOR DE
ILUMINAT;

047 EI01A1 BUC. 4.000
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU
8 MM

047 6313306 BUC. 4.000
DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU
SURUB M 8

048 EI01B1 BUC. 44.000
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10
SAU 12 MM

048 6313318 BUC. 44.000
DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PEN/RU
SURUB M 10

049 EI01B1 BUC. 8.000
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10
SAU 12 MM

049 6313320 BUC. 8.000
DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU
SURUB M 12

=====

050 ATE11J BUC. 1.000

VERIFICARE CORECTITUDINE MONTAJ

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- GARANTARE SALARII
- SANATATE
- CONCEDII SI IND.
- FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC TOTAL IDEA CONCEPT SRL
DEVIZIE



CONTRACTANT (OFERTANT)