

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0014 45340000 PROTEJAREA CONDUCTEI DE TRANSP
ORT G.N. DN 500 HATEG-PAROSANI
, PTR MODERNIZ. DJ 666 MERISOR
-VULCAN, KM 5+010-10+000
Obiectul: 0001 45340000 AMENAJARE PLATFORMA DJ 666
PENTRU PROTECTIE CONDUCTA T.G.
N. DN 20" - S2

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 141118 AMENAJARE PLATFORMA DJ 666
PENTRU PROTECTIE CONDUCTA T.G.N.
DN 20"-S2

Categoria de lucrari: 0111
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001  TSE06A1          100 MP.      1.580
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.NECOENZ.

002  DZ01C1           M.C.         15.800
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR
STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 %
CIMENT

003  TSD06A1          100 MC.      0.158
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM

004  DE10D1           M             52.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 30CM PE FUNDATIE DIN NISIP
30 X 20 CM

005  CZ0106A1         M.C.         3.120
PREPARARE BETON B 200,AGREG.GRELE, SORT.
GRANUL.<16MM CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.
FRANKI INST.CENTRA

006  PC05A1           MP.          19.200
COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON
ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA
PODURI DIN ELEM.PR

007  DC05C1           MP.          36.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 20 CM
```

008 DZ30G1 M.C. 7.200
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT
MARCA 350 CU CRIBL SI NISIP BETONIERA
500 L AMEST FORT ELEC

009 PI06A1 BUC. 12.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

010 CP27B1 M 43.200
MATARE ROST CU M100-T ORIZ.DINTR.PAN.DE
PERETI SIPAN.DE PLANSEU SAU ROST.VERT.
DINTR.PAN.DE PERET

011 CC01A1 KG 489.600
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

012 CZ0301B1 KG 342.800
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=10- 16 MM

013 CZ0301A1 KG 147.400
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

014 TRA01A50 TONA 34.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

015 TRA04A50 TONA 25.600
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

016 TRI1AC09E3 TONA 25.600
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 500KG,
PRIN RASTURN., DEPLAS.PINA LA 10M, ASEZ.
RAMPA, TEREN-AUTO C

017 TRI1AC22E3 TONA 25.600
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE
500KG, PRIN TIRIRE, RIP.DEP.PINA LA 10M,
ASEZ.AUTO-RAMPA, TEREN C

018 AUT6730 ORA 16.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE 5.2%
-CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%
-FOND DE GARANTARE
-FOND DE RISC 0.27%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0014 45340000 PROTEJAREA CONDUCTEI DE TRANSP
ORT G.N. DN 500 HATEG-PAROSENI
, PTR MODERNIZ. DJ 666 MERISOR
-VULCAN, KM 5+010-10+000
Obiectul: 0002 45340000 AMENAJARE PLATFORMA DJ 666
PENTRU PROTECTIE CONDUCTA T.G.
N. DN 20"-S4

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 142118 AMENAJARE PLATFORMA DJ 666
PENTRU PROTECTIE CONDUCTA T.G.N.
DN 20"-S4

Categoria de lucrari: 0111
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =	= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =	= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =	= PU TRA VAL TRA =	= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
001 TSE06A1 100 MP. 0.590	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR	SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.	IN PAM.NECOEZ.	
002 DZ01C1 M.C. 5.900	PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR	STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 %	CIMENT	
003 TSD06A1 100 MC. 0.059	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T	UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20	-30CM	
004 DE10D1 M 20.000	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT	TROTUARE 20 X 30CM PE FUNDATIE DIN NISIP	30 X 20 CM	
005 CZ0106A1 M.C. 1.200	PREPARARE BETON B 200,AGREG.GRELE, SORT.	GRANUL.<16MM CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.	FRANKI INST.CENTRA	
006 PC05A1 MP. 11.200	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON	ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA	PODURI DIN ELEM.PR	

007 DC05C1 MP. 21.000
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 20 CM

008 DZ30G1 M.C. 4.200
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT
MARCA 350 CU CRIBL SI NISIP BETONIERA
500 L AMEST FORT ELEC

009 PI06A1 BUC. 7.000
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

010 CP27B1 M 25.200
MATARE ROST CU M100-T ORIZ.DINTR.PAN.DE
PERETI SIPAN.DE PLANSEU SAU ROST.VERT.
DINTR.PAN.DE PERET

011 CC01A1 KG 285.600
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

012 CZ0301B1 KG 200.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=10- 16 MM

013 CZ0301A1 KG 86.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

014 TRA01A50 TONA 13.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

015 TRA04A50 TONA 13.400
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

016 TRI1AC09E3 TONA 13.400
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 500KG,
PRIN RASTURN., DEPLAS.PINA LA 10M, ASEZ.
RAMPA, TEREN-AUTO C

017 TRI1AC22E3 TONA 13.400
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE
500KG, PRIN TIRIRE, RIP.DEP.PINA LA 10M,
ASEZ.AUTO-RAMPA, TEREN C

=====

018 AUT6730	ORA	10.000
MACARA PE PNEURI 15-19,9TF		

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice				=	
Valoare aferenta utilaje electrice				=	

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- SANATATE 5.2%
- CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%
- FOND DE GARANTARE
- FOND DE RISC 0.27%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0014 45340000 PROTEJAREA CONDUCTEI DE TRANSP
ORT G.N. DN 500 HATEG-PAROSENI
, PTR MODERNIZ. DJ 666 MERISOR
-VULCAN, KM 5+010-10+000
Obiectul: 0003 45340000 PRELUNGIRE TUB DE PROTECTIE DN
700 PENTRU PROTECTIE CONDUCTA
T.G.N. DN 20" LA KM 9+754-S6

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 143118 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 0111
Preturile sunt exprimate in RON

= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
001	TSC04C1		100 MC.	0.510			
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU						
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.3						
002	TSA07F1		M.C.	20.000			
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU						
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.						
	ADINC.2,01-4M,T.TARE						
003	TSD03D1		100 MC.	0.521			
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE						
	81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM						
	TER.CAT.3 SAU 4						
004	TSD06A1		100 MC.	0.521			
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T						
	UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20						
	-30CM						
005	TSD15B1		M.C.	0.521			
	STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE						
	BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU						
	MOT.ARD.INT.<10C						
006	TSF02B1		MP.	57.600			
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.						
	INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21						
	-0,6 M INTRE DULAP						
007	TSA24A1		ORA	4.000			
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU						
	INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE						
	6,6-12KW						

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-SANATATE 5.2%

-CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%

-FOND DE GARANTARE

-FOND DE RISC 0.27%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0014 45340000 PROTEJAREA CONDUCTEI DE TRANSP
ORT G.N. DN 500 HATEG-PAROSENI
, PTR MODERNIZ. DJ 666 MERISOR
-VULCAN, KM 5+010-10+000

Obiectul: 0003 45340000 PRELUNGIRE TUB DE PROTECTIE DN
700 PENTRU PROTECTIE CONDUCTA
T.G.N. DN 20" LA KM 9+754-S6

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 143128 FIRUL CONDUCTEI

Categoria de lucrari: 0111
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001	GA08I1	M		3.000	
	MONTARE TUB DE PROTECTIE IN SANT DESCHIS DN 700				

002	YC01RON	M		3.000	
	PROCURARE - TEAVA DN 711X10,3 MM SR 6898 /1-95 OL 52.2K				

003	IZEBFID	MP.		10.720	
	IZOLATIE ANTICOROZIVA F.INTARITA CU BENZI APLICATE LA RECE PE TRASEU				

004	GA11A1	BUC.		1.000	
	INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR. TRAVERSARI DE DRUMURI				

005	2000727	BUC.		1.000	
	DISPOZITIV CU SITA DAVIS				

006	IZD05A1	TONA		0.190	
	GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA UTILAJE TEHNOLOGICE				

007	IZD06A1	TONA		0.190	
	VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA UTILAJE TEHNOLOGICE				

008 NMB025021 ORA 5.000
MONTATOR CONDUCTE CAT.2

009 NMB025041 ORA 1.500
MONTATOR CONDUCTE CAT.4

010 YC01RON BUC. 1.000
PROCURARE - DISPOZITIVE DE INCHIDERE TIP
E 20X28 DE TIP ,,C" SPECIALE

011 YC01RON BUC. 1.000
PROCURARE - COLIERE FIXARE BURDUFURI

012 YC01RON BUC. 5.000
PROCURARE - DISTANTIERE TIP CDM 75

013 RPAC18I1 BUC. 2.800
TAIEREA IN SANT CU FLACARA OXIACETILENIC
A A TEVILOR DIN OTEL AVIND DIAM. 700 MM*

014 M1G27A1 M 16.700
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

015 M1G27A1 M 10.900
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.
ANTICOROZIVE

016 IZD02A1 TONA 0.540
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A
PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME,
CONTRAVINTUIRI

017 CL21A1 KG 199.100
MONTARE ANEXE TUB DE PROTECTIE (CALC.
DE PRET NR. 1), PTR DN 500

018 YC01RON BUC. 1.000
PROCURARE ANEXE TUP PROTECTIE (CALC. DE
PRET NR. 1) PTR DN 500

=====

019	IZJ11B1	MP.	0.450
-----	---------	-----	-------

DESFAC PROTEC IZOLAT DIN CARTON SAU
IMPISLITURA BITUM DOUA STRATURI

020	IZA03A1	MP.	0.450
-----	---------	-----	-------

INDEPARTAREA VOPSELEI VECHI SI
DIVERSELOR DEPUNERI DE PE SUPRAF.
METALICE CU DECAPANTI

021	6109004	KG	2.000
-----	---------	----	-------

DILUANT DECAPANT 245 D.002-10 NTR 1708-
80

022	IZA04A1	MP.	0.450
-----	---------	-----	-------

CURATIREA CU PERIA DE SARMA A SUPRAFETEI
T.P. PANA LA LUCIU METALIC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- SANATATE 5.2%
- CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%
- FOND DE GARANTARE
- FOND DE RISC 0.27%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA

Formularul F3

Obiectivul: 0014 45340000 PROTEJAREA CONDUCTEI DE TRANSP
ORT G.N. DN 500 HATEG-PAROSENI
, PTR MODERNIZ. DJ 666 MERISOR
-VULCAN, KM 5+010-10+000
Obiectul: 0003 45340000 PRELUNGIRE TUB DE PROTECTIE DN
700 PENTRU PROTECTIE CONDUCTA
T.G.N. DN 20" LA KM 9+754-S6

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 143138 TRANSPORT MATERIALE

Categoria de lucrari: 0111
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TRA05A50	TONA	2.000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALA (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50					
002 TRA02A50	TONA	3.100			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.					
003 TRI1AC09E3	TONA	2.000			
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 500KG, PRIN RASTURN., DEPLAS.PINA LA 10M, ASEZ. RAMPA, TEREN-AUTO C					
004 TRI1AC22E3	TONA	2.000			
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 500KG, PRIN TIRIRE, RIP.DEP.PINA LA 10M, ASEZ.AUTO-RAMPA, TEREN C					
005 TRA01A50	TONA	34.700			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
006 TRA01A05P	TONA	27.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
007 AUT6750	ORA	6.000			
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF					

=====

008 AUT7002	ORA	7.500
-------------	-----	-------

MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- SANATATE 5.2%
- CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.85%
- FOND DE GARANTARE
- FOND DE RISC 0.27%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

ONTRACTANT (OFERTANT)